

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - ANEXO VI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO TRECHO 01 E TRECHO 02

COMPOSIÇÃO 01 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE CAMADA DE PÓ DE PEDRA 10cm, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA						M ²
FONTE	COD	DESCRIÇÃO	UNID	COEF	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	4741	PÓ DE PEDRA	M3	0,13	R\$ 58,25	7,57
SINAPI-I	4385	PARALELEPIPEDO BASALTICO PARA PAVIMENTAÇÃO, 30 A 35 PÇS/M2	MIL	0,033	R\$ 1.500,00	49,50
TOTAL SEM BDI					R\$	57,07

COMPOSIÇÃO 02 - GUIA DE MEIO FIO DE BASALTO DE 100X10X30cm						M
FONTE	COD	DESCRIÇÃO	UNID	COEF	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	13186	PEDRA BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO,	M3	0,37	R\$ 45,67	16,90
SINAPI	88629	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRAÇO 1:3	M3	0,0039	R\$ 568,13	2,22
						0,00
						0,00
TOTAL SEM BDI					R\$	19,11

OBS: VALORES ADOTADOS SINAPI 03/22 NÃO DESONERADO

VILA FLORES-RS, 05/05/2022

AUGUSTO BEN
CREA RS 236427
ENG. CIVIL