

**ANEXO III  
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO DE VILA FLORES/RS

CNPJ: 91.566.869/0001-53



ÁREA: 19.740,00m²

LARGURA: 7,00m

EXTENSÃO: 2.820,00m

OBRA: PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA EM PARALELEPIPEDOS

LOCAL: TRECHO 01 E TRECHO 02 - ESTRADA ENTRE COMUNIDADE SÃO JORGE E SAGRADO C. DE JESUS

Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL C/ BDI		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra	
<b>1.</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									<b>R\$ 1.499.281,20</b>
1.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE					<b>SERVIÇO EXECUTADO PELA PREFEITURA</b>				
1.2	COMP.01	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE CAMADA DE PÓ DE PEDRA 10cm, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	19.740,00	m²	57,07	69,32	69,32	0,00	1.368.376,80	0,00	1.368.376,80
1.3	COMP.02	GUIA DE MEIO FIO DE BASALTO DE 100X10X30cm APROX	5.640,00	m	19,11	23,21	23,21	0,00	130.904,40	0,00	130.904,40
<b>2.</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>									<b>R\$ 3.928,93</b>
2.1	34723 insumo	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	2,10	m²	519,75	631,29	631,29	0,00	1.325,71	0,00	1.325,71
2.2	21012 insumo	SUPORTE DE AÇO EM TUBO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1.1/2"), ESP 1,50mm	30,80	m	69,59	84,52	84,52	0,00	2.603,22	0,00	2.603,22
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 1.503.210,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.503.210,13</b>

OBS:

\* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 03/2022 NÃO DESONERADO;

\* Taxa de BDI : 21,46%

\*Taxa Material: 100%

\*Taxa M. Obra: 0%

\* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

VILA FLORES, 05/05/2022.

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
NOME: AUGUSTO BEN  
CREA: RS 236427

\_\_\_\_\_  
EVANDRO BRANDALISE  
PREFEITO MUNICIPAL