ANEXO III
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE VILA FLORES/RS **CNPJ: 91.566.869/0001-53**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE (PAVS) DE CONCRETO

LOCAL: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL - VILA FLORES - RS.

ÁREA: **516,00m²**

LARGURA: **6,00m**

COMPRIMENTO: **86,00m**

Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR UNITÁRIO		TOTAL C/ BDI		TOTAL
							Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra	
1.		**PAVIMENTAÇÃO**									**R$ 48.811,54**
		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE	**SERVIÇO EXECUTADO PELA PREFEITURA**								
1.1	92398	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,ESP. 8 CM SOBRE CAMADA DE PÓ DE PEDRA DE 10cm	516,00	m²	64,00	78,20	62,56	15,64	32.280,96	8.070,24	40.351,20
1.2	94273	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE 100X15X13X30cm	178,00	m	38,90	47,53	38,03	9,50	6.769,34	1.691,00	8.460,34
								TOTAL	**R$ 39.050,30**	**R$ 9.761,24**	**R$ 48.811,54**

OBS:

* Todos os serviços foram baseados na Tabela **SINAPI 12/2021 NÃO DESONERADO**;

*** Taxa de BDI : 22,19%** ***Taxa Material: 80%** ***Taxa M. Obra: 20%**

* Declaramos atender o Acordão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

VILA FLORES, 18/02/2022.

RESPONSAVEL TÉCNICO
NOME: AUGUSTO BEN
CREA: RS 236427

EVANDRO BRANDALISE
PREFEITO MUNICIPAL