

**ANEXO III  
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO DE VILA FLORES/RS

CNPJ: 91.566.869/0001-53



ÁREA: 9.002,00m<sup>2</sup>

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: RUA BUARQUE DE MACEDO - VILA FLORES - RS.

Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR UNITÁRIO		TOTAL C/ BDI		TOTAL
							Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra	
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											<b>R\$ 3.771,50</b>
1.1	CMP-01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2,00	UN	1.543,29	1.885,75	1.508,60	377,15	3.017,20	754,30	3.771,50
<b>2. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ</b>											<b>R\$ 1.098.910,14</b>
2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	9.002,00	M2	1,57	1,92	1,53	0,39	13.773,06	3.510,78	17.283,84
2.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	9.002,00	M2	2,71	3,31	2,65	0,66	23.855,30	5.941,32	29.796,62
2.3	CMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER 3cm - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	270,06	M3	1.240,00	1.515,16	1.212,12	303,04	327.345,13	81.838,98	409.184,11
2.4	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE , DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DMT=20km	5.401,20	M3 X KM	2,42	2,96	2,37	0,59	12.800,84	3.186,71	15.987,55
2.5	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	9.002,00	M2	2,71	3,31	2,65	0,66	23.855,30	5.941,32	29.796,62
2.6	CMP-03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 4cm- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	360,08	M3	1.308,11	1.598,38	1.278,70	319,68	460.434,30	115.110,37	575.544,67
2.7	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE , DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DMT=20km	7.201,60	M3 X KM	2,42	2,96	2,37	0,59	17.067,79	4.248,94	21.316,73
<b>3. SINALIZAÇÃO</b>											<b>R\$ 13.517,28</b>
3.1	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFL. A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	2.100,00	M	3,83	4,68	3,74	0,94	7.854,00	1.974,00	9.828,00
3.2	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM.	151,20	M2	19,97	24,40	19,52	4,88	2.951,42	737,86	3.689,28
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 892.954,34</b>	<b>R\$ 223.244,58</b>	<b>R\$ 1.116.198,92</b>

OBS:

\* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 04/2022 DESONERADO;

\* Taxa de BDI : 22,19%

\*Taxa Material: 80%

\*Taxa M. Obra: 20%

\* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

VILA FLORES, 25/05/2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: AUGUSTO BEN

CREA: RS 236427

EVANDRO BRANDALISE

PREFEITO MUNICIPAL