

**ANEXO III  
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA TOTAL**

MUNICÍPIO DE VILA FLORES/RS

CNPJ: 91.566.869/0001-53



QTDE: 10 UNIDADES

OBRA: PARADA DE ÔNIBUS METÁLICA

LOCAL: RUA DIVERSAS DA CIDADE- VILA FLORES - RS.

Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL C/ BDI		TOTAL	
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra		
<b>1.</b>		<b>BASE DE CONCRETO</b>									<b>R\$ 3.377,91</b>	
1.1	103672	BASE DE CONCRETO 10CM DE ALTURA, FCK=25MPA: DIMENSÕES DE 3,50 X 2,00M	4,90	M3	572,52	689,37	551,50	137,87	2.702,35	675,56	3.377,91	
<b>2.</b>		<b>PARADA DE ÔNIBUS</b>									<b>R\$ 106.022,35</b>	
2.1	11977-I	CHUMBADOR QUIMICO DE AÇO TIPO PARABOLT, DIAMETRO 10MM", PARA FIXAÇÃO DAS BASES	100,00	UN	11,59	13,96	11,16	2,80	1.116,00	280,00	1.396,00	
2.2	100766	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL DE PERFIL TUBULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, MEMORIAL E MEMORIA DE CALCULO, COM ACESSÓRIOS DE CHAPARIA, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.599,00	KG	22,22	26,76	21,40	5,36	55.618,60	13.930,64	69.549,24	
2.3	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO PARA APOIO DO BANCO, PINTADA NA COR DA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	30,00	UN	50,85	61,23	48,98	12,25	1.469,40	367,50	1.836,90	
2.4	94213	TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,	57,00	M2	81,81	98,51	78,81	19,70	4.492,17	1.122,90	5.615,07	
2.5	102179	VIDRO TEMPERADO ESP=6MM INCOLOR ENCAIXADO EM PERFIL U, PARA LATERAIS, INSTALADO E FORNECIDO	42,00	M2	260,00	313,07	250,45	62,62	10.518,90	2.630,04	13.148,94	
2.6	CMP-01	BANCO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADA E PINTADA COM VERNIZ, DIMENSÕES DE 1,90M X 0,40M	10,00	UN	243,78	293,54	234,83	58,71	2.348,30	587,10	2.935,40	
2.7	100719	PINTURA COM TINTA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE P PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA	204,00	M2	9,64	11,61	9,29	2,32	1.895,16	473,28	2.368,44	
2.8	100739	PINTURA COM TINTA ESMALTE DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM FABRICA	204,00	M2	9,50	11,44	9,15	2,29	1.866,60	467,16	2.333,76	
2.9	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T.	20,00	H	283,97	341,93	273,54	68,39	5.470,80	1.367,80	6.838,60	
									<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 87.498,28</b>	<b>R\$ 21.901,98</b>	<b>R\$ 109.400,26</b>

OBS:

\* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 04/2022 DESONERADO;

\* Taxa de BDI : 20,41%

\*Taxa Material: 80%

\*Taxa M. Obra: 20%

\* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

VILA FLORES, 10/06/2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
NOME: VANESSA SCALCO  
CAU-RS A122700-9

EVANDRO BRANDALISE  
PREFEITO MUNICIPAL