

COMPOSIÇÃO 01 : MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Item	Descrição	Quant	DMT (ida e volta)	Veloc média KM/H	Tempo de VIAGEM (H)	Custo UNITARIO	Custo Total	Referência de custo	
								FONTE	Descrição
1	Equipamentos de grande porte								
1.1	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, PRESSAO VARIAVEL, AUTOPROPELIDO 145HP, PESO VAZIO/C/ LASTRO 9,8/27 T, P/ SELAGEM ASFALTICA, TIPO DYNAPAC CP-27 OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	1,00	40,00	60,00	0,67	313,92	209,28	89876	Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t
1.2	ROLO COMPACTADOR ESTATICO LISO AUTOPROPELIDO 58,5HP, FORCA IMPACTO 6 A 9T, TIPO MULLER RT-82H OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	1,00	40,00	60,00	0,67	313,92	209,28	89876	Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t
1.3	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H	1,00	40,00	60,00	0,67	313,92	209,28	89876	Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t
1.4	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO FX44 CONSUMAO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 30 HP	1,00	40,00	60,00	0,67	313,92	209,28	89876	Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t
1.5	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ CHP Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3	1,00	40,00	60,00	0,67	313,92	209,28	89876	Caminhão cavalo mecânico c/ carreta prancha cap 20 t
2	Veículos leves e caminhões comuns								
2.1	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAOTERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO	1,00	20,00	60,00	0,33	252,91	84,30	83362	Condução por conta própria
2.2	CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23,000KG CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 15,935KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 4.8M POTÊNCIA 230CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA.	5,00	20,00	60,00	0,33	247,55	412,58	91386	Condução por conta própria
Total geral de mobilização e desmobilização de equipamentos							1.543,29		

OBS: OS VALORES UTILIZADOS ESTÃO DE ACORDO COM A TABELA SINAPI 04/2022 DESONERADO.

DMT= 20KM

VILA FLORES, 25 DE MAIO DE 2022

AUGUSTO BEN
ENG. CIVIL CREA RS 236427