

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - ANEXO VI

OBRA: RUAS DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL

COMPOSIÇÃO 01 - PAVIMENTO COM PARALELEPIEDOS DE BASALTO							M ²
FONTE	COD	DESCRIÇÃO	UNID	COEF	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS	H	0,3305	R\$ 17,98	5,94	
SINAPI-I	4385	PARALELEPIEDO BASALTICO PARA PAVIMENTAÇÃO, 30 A 35 PÇS/M2	MIL	0,033	R\$ 1.650,00	54,45	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	H	0,3305	R\$ 16,92	5,59	
TOTAL SEM BDI					R\$	65,98	

COMPOSIÇÃO 02 - MEIO FIO DE BASALTO							M
FONTE	COD	DESCRIÇÃO	UNID	COEF	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI	13186	PEDRA BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO,	M3	0,37	R\$ 45,67	16,90	
SINAPI	88629	ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRAÇO 1:3	M3	0,0039	R\$ 568,13	2,22	
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS	H	0,3305	R\$ 17,98	5,94	
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	H	0,3305	R\$ 16,92	5,59	
TOTAL SEM BDI					R\$	30,65	

OBS: VALORES ADOTADOS SINAPI 04/22 DESONERADO

VILA FLORES-RS, 21/06/2022

AUGUSTO BEN
CREA RS 236427
ENG. CIVIL