

## COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - ANEXO VI

OBRA: COMPLEMENTO RUA A

COMPOSIÇÃO 01 - PAVIMENTO COM PARALELEPIEDOS DE BASALTO						M <sup>2</sup>
FONTE	COD	DESCRIÇÃO	UNID	COEF	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS	H	0,3305	R\$ 17,98	5,94
SINAPI-I	4385	PARALELEPIEDO BASALTICO PARA PAVIMENTAÇÃO, 30 A 35 PÇS/M2	MIL	0,033	R\$ 1.650,00	54,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS	H	0,3305	R\$ 16,92	5,59
<b>TOTAL SEM BDI</b>					<b>R\$</b>	<b>65,98</b>



OBS: VALORES ADOTADOS SINAPI 04/22 DESONERADO

VILA FLORES-RS, 21/06/2022

AUGUSTO BEN  
CREA RS 236427  
ENG. CIVIL